



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Χρηματοδότηση: ΤΑΧΔΙΚ (ΚΑΕ9725Α 2023)
Έργο: Νέες εργασίες συντήρησης του
Δικαστικού Μεγάρου Άρτας
Προϋπολογισμός: 148,000.00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α τιμ/γίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθ/σης	Μον. μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
		ΟΜΑΔΑ Α						
		22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους						
1	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	175.00	7.90	1,382.50	
2	N 22.24	Καθαίρεση υλικών μόνωσης	ΟΙΚ-2241	m ²	175.00	5.00	875.00	
3	N 22.25	Καθαίρεση με προσοχή και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου	ΟΙΚ-2241	μμ	54.00	5.00	270.00	
	22.70	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων						
4	22.70.01	Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ-2275	m ²	10.00	5.00	50.00	
		23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ						
5	23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m ²	712.00	5.60	3,987.20	
6	23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m ²	712.00	0.65	462.80	
		Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Α'					7,027.50	7,027.50
		ΟΜΑΔΑ Β						
		35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ						
7	35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων	ΟΙΚ 3504	m ³	17.80	110.00	1,958.00	
		Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Β'					1,958.00	1,958.00
		ΟΜΑΔΑ Δ						
		73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια						
8	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m ²	205.00	33.50	6,867.50	
		75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ						
	75.21	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο						
9	75.21.03	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7523	m ²	21.50	67.50	1,451.25	
		Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Δ'					8,318.75	8,318.75
		ΟΜΑΔΑ Ε						
		61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ						
10	N 61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	kg	3,600.00	6.50	23,400.00	
		62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ						
11	62.41	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	kg	48.00	6.20	297.60	
		σε μεταφορά					23,697.60	17,304.25

α/α	α/α τιμ/γίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθ/σης	Μον. μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		από μεταφορά					23,697.60	17,304.25
		65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ						
	65.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή						
12	65.01.02	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24 kg/m ²	ΟΙΚ 6501	m ²	10.00	200.00	2,000.00	
13	N 65.21	Αυτόματη θύρα δίφυλλη συρόμενη υαλωτή με σταθερά τμήματα και με δύο ανοιγόμενα φύλλα	ΟΙΚ 6513	τεμ.	1.00	5,500.00	5,500.00	
		72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ						
14	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m ²	4.00	23.50	94.00	
15	72.70	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	m ²	180.00	67.50	12,150.00	
		Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Ε΄					43,441.60	43,441.60
		ΟΜΑΔΑ ΣΤ						
		76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ						
	76.02	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου						
16	76.02.04	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7609.2	m ²	10.00	33.70	337.00	
17	76.25	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΟΙΚ 7690.2	m ²	19.71	168.00	3,311.28	
	76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες						
18	76.27.02	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m ²	10.00	54.00	540.00	
19	76.27.04	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m ²	20.00	95.00	1,900.00	
		77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ						
20	77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m ²	250.00	5.00	1,250.00	
		78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ						
	78.05	Γυψοσανίδες						
21	78.05.03	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες πάχους 18mm	ΟΙΚ 7810	m ²	15.00	14.30	214.50	
22	78.13	Περσιδωτά προπετάσματα	ΟΙΚ 7813	m ²	40.00	25.90	1,036.00	
		79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ						
23	79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	m ²	178.00	2.20	391.60	
24	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m ²	50.00	7.90	395.00	
	79.11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες						
25	79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ 7912	m ²	178.00	14.60	2,598.80	
26	79.48	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με σκληρές πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m ²	178.00	12.30	2,189.40	
	79.70	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)						
27	79.70.03	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m ²	178.00	22.50	4,005.00	
		Άθροισμα ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄					18,168.58	18,168.58

α/α	α/α τιμ/γίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθ/σης	Μον. μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		σε μεταφορά						78,914.43
		από μεταφορά						78,914.43
		<u>Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>						
		<u>ΟΜΑΔΑ Ζ</u>						
28	ΑΤΗΕ Ν 8534.3.1	Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας οροφής	ΗΛΜ 32	τεμ	1.00	600.00	600.00	
29	ΑΤΗΕ Ν 8537.1.1	Ειδικό τεμάχιο προστασίας θυρίδας εξαερισμού	ΗΛΜ 34	τεμ	6.00	110.00	660.00	
30	ΑΤΗΕ Ν 8773.6.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x2,5mm ²	ΗΛΜ 47	m	200.00	4.50	900.00	
31	ΑΤΗΕ Ν 9367.1.1	Φωτιστικό εξωτερικού χώρου LED, ισχύος έως 25W	ΗΛΜ 103	τεμ	12.00	220.00	2,640.00	
32	ΑΤΗΕ Ν 8036.7.1	Βάση φωτιστικού περίφραξης	ΗΛΜ 5	τεμ	12.00	30.00	360.00	
33	ΑΤΗΕ Ν 9375.1.1	Προβολέας LED, ισχύος έως 100W	ΗΛΜ 103	τεμ	10.00	190.00	1,900.00	
		Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Ζ'					7,060.00	7,060.00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)						85,974.43
		Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%						15,475.40
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)						101,449.83
		Απρόβλεπτα 15%						15,217.47
		ΣΥΝΟΛΟ Σ1						116,667.30
		Αναθεώρηση						2,687.54
		ΣΥΝΟΛΟ Σ2						119,354.84
		Φ.Π.Α. 24%						28,645.16
		ΣΥΝΟΛΟ Σ3						148,000.00

Άρτα, 17/05/2024
Οι Συντάξαντες

Ελέγχθηκε
Άρτα, 17/05/2024
Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΔΠ

Θεωρήθηκε
Άρτα, 17/05/2024
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξάνδρα Βέλιου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Γεώργιος Δάφνος
MSc Τοπ/φος Μηχανικός ΤΕ

Αλεξία Παππά
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Νάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ